

Bauanleitung Grauwasserturm

:: Bauablauf :: **Werkzeug** Material

1. Schritt: 50cm Radius (mit **Zollstock**, **Schnur**, **2 Stäben**) markieren auf dem Boden des Standortes – etwa 5-10cm ausheben (**Schaufel**)



2. Schritt: 5-6 Stöcke anspitzen, um sie später besser in den Boden zu versenken



3. Schritt: Bigbag zurechtschneiden, nur den Boden entfernen (**Cutter**)



4. Schritt: Bigbag über die Stöcke spannen, sodass ein Zylinder entsteht und die Stöcke in den Boden klopfen mit **Hammer oder großem Stein** - Anordnung nach Augenmaß



5. Schritt: Sand auffüllen, nicht verdichten! (**Schaufeln, Schubkarre**); beim Befüllen auf Gleichmäßigkeit/Stabilität achten (evtl. Plane von außen fixieren/gegendrücken)



6. Schritt: Eimer: Boden ausschneiden (**Cutter**) dabei nicht den stabilisierenden Rand des Eimers wegschneiden, sondern ein paar Millimeter des Eimerbodens stehen lassen und oben auf den Turm setzen → mit Kies befüllen



7. Schritt: Bepflanzen z.B. mit Erde gefüllten Säckchen aus Geovlies, die am Rand des Turms

durch den Bigbag gesteckt werden, oder mit Schilfpflanzen auf der Sandfläche.

(leider ohne Bild, da der Schritt im Workshop ausgelassen wurde)

8. Schritt: Aufräumen und fertig

